

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY**ZADANIE**

Kód: 2022052022

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZA ÚČELOM ZRIADENIA KUCHYNE

Miesto: parc. č. C KN 1537/3, 1537/4, k.ú. Belá n/C

Dátum:

Objednávateľ: Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33

Projektant:

Ing. Peter Berezňak

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov**0,00****0,00****01 SO 01 Obecný dom (vlastný objekt)**

0,00

0,00

01.01 Architektonicko-stavebné riešenie

0,00

0,00

01.02 Elektroinštalácia

0,00

0,00

01.03 Vodoinštalácia, kanalizácia

0,00

0,00

01.04 Vzduchotechnika

0,00

0,00

01.05 Inštalácia plynu

0,00

0,00

02 SO 02 Odborné elektrické zariadenie

0,00

0,00

.....
Meno a priezvisko podpísanej osoby

+ podpis uchádzača/štatutárneho orgánu /osoby splnomocnenej na konanie za uchádzača

+ odtlačok pečiatky uchádzača

POZNÁMKA:

a) Technické požiadavky a špecifikácie predmetu zákazky, ktoré v predložených podkladoch zákazky odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky. Uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré spĺňajú k spokojnosti verejného obstarávateľa požadované výkonnostné alebo funkčné požiadavky.

b) V prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť ponuku s ekvivalentom, tento nesmie mať vplyv na zníženie kvality, zhoršenie požadovaných technických parametrov a navrhnutého vizuálneho architektonického riešenia oproti projektovej dokumentácii.

c) Použitie ekvivalentu uchádzač uvedie v ponukovom rozpočte farebne tak, aby boli jednoznačne odlišené.

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZA ÚČELOM ZRIADENIA KUCHYNE

Objekt:

01 - SO 01 Obecný dom (vlastný objekt)

Časť:

01.01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: parc. č. C KN 1537/3, 1537/4, k.ú. Belá n/C

Dátum:

Objednávateľ: Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33

Projektant: Ing. Peter Berezňak

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	113106611.S	Rozeranie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	45,964		0,00
2	K	113307125.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva, hr.400- 500mm, -0,72000t	m ²	45,964		0,00
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	4,831		0,00
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovaním dna v hornine 3	m ³	1,449		0,00
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	4,831		0,00
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	57,972		0,00
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	4,831		0,00
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,068		0,00

D 2 Zakladanie 0,00

9	K	215901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	33,283		0,00
10	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-63 mm	m ³	1,137		0,00
11	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m ³	2,633		0,00
12	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m ²	2,030		0,00
13	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m ²	2,030		0,00
14	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m ²	17,553		0,00
15	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m ³) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m ³	0,620		0,00
16	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m ³	4,831		0,00
17	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m ²	5,052		0,00
18	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m ²	5,052		0,00
19	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,025		0,00
20	K	279100001.1	Prestup v základoch 250x250 mm	ks	4,000		0,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	310238211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	0,252		0,00
22	K	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	0,587		0,00
23	K	311275121.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	11,883		0,00
24	K	317160111.S	PNN3 - Preklad nenosný, dĺžky 1000 mm	ks	1,000		0,00
25	K	317160112.S	PNN1 - Preklad nenosný, dĺžky 1250 mm	ks	4,000		0,00
26	K	317160113.S	PNN2 - Preklad nenosný, dĺžky 1500 mm	ks	2,000		0,00
27	K	317941121.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,056		0,00
28	M	133810000400.S	Tyč oceľová prierezu I 120-1400 mm	t	0,047		0,00
29	M	133310000200.1	Tyč oceľová prierezu L 100x100x8-250 mm	t	0,003		0,00
30	M	136110001000.S	Plech oceľový PL 10x250-250 mm	t	0,005		0,00
31	M	136110001000.2	Plech oceľový PL P6x100-250 mm	t	0,001		0,00
32	K	340291121.S	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	11,000		0,00
33	K	340291131.S	Dodatočné ukotvenie priečok k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	2,750		0,00
34	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	12,485		0,00
35	K	342272061.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m2	3,048		0,00

D 4 Vodorumné konštrukcie 0,00

36	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,774		0,00
37	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	6,192		0,00
38	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	6,192		0,00
39	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,107		0,00
40	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	0,682		0,00
41	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,055		0,00
42	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,465		0,00
43	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,465		0,00
44	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,450		0,00
45	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,450		0,00

D 5 Komunikácie 0,00

46	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	27,730		0,00
47	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	27,730		0,00
48	K	564851111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	27,730		0,00
49	K	596911161.S	Spätná montáž betonovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	27,730		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
50	K	612401391.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 1 m ²	ks	4,000		0,00
51	K	612421411.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m ²	29,077		0,00
52	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m ²	127,203		0,00
53	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod obklady	m ²	135,340		0,00
54	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m ²	91,969		0,00
55	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m ²	83,745		0,00
56	K	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod omietky a nátery	m ²	4,240		0,00
57	K	621461053.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová	m ²	4,240		0,00
58	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m ²	4,240		0,00
59	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m ²	45,064		0,00
60	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová	m ²	39,155		0,00
61	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m ²	5,909		0,00
62	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m ²	45,064		0,00
63	K	625250248.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	m ²	0,600		0,00
64	K	625250253.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy	m ²	35,115		0,00
65	K	625250313.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm	m ²	3,440		0,00
66	K	625250588.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	m ²	6,224		0,00
67	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia XPS hr. 30 mm	m ²	0,135		0,00
68	K	625250614.8	Oprava, doplnenie vonkajšej fasády, omietky po vyburaní plynového radiátora	ks	1,000		0,00
69	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m ³) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m ³	3,436		0,00
70	K	631319151.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m ³	3,436		0,00
71	K	631319171.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m ³	3,436		0,00
72	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m ²	62,470		0,00
73	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-63 (pre spevnenie podkladu)	m ³	2,348		0,00
74	K	632452641.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 2 mm	m ²	62,470		0,00
75	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	5,000		0,00
76	M	553310007200.S	Zárubňa oceľová šxvxhr 600x1970x100 mm	ks	1,000		0,00
77	M	553310007500.S	Zárubňa oceľová šxvxhr 800x1970x100 mm	ks	2,000		0,00
78	M	553310008700.S	Zárubňa oceľová šxvxhr 800x1970x160 mm	ks	2,000		0,00
79	K	966001011.1	Odstránenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m ²	51,954		0,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
80	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	47,590		0,00
81	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	95,180		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	47,590		0,00
83	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	61,620		0,00
84	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	47,590		0,00
85	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	47,590		0,00
86	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	61,620		0,00
87	K	953945314.S	Soklový profil šírky 153 mm	m	12,830		0,00
88	K	953945351.S	Rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	23,500		0,00
89	K	953995407.S	Okenný a dverový začíšťovací a dilatačný profil	m	18,800		0,00
90	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	4,300		0,00
91	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	3,300		0,00
92	K	962031135.S	Búranie priechok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkových hr. do150 mm, - 0,11500t	m2	12,150		0,00
93	K	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	0,243		0,00
94	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, poterov so stierkami a pod. hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,826		0,00
95	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	51,611		0,00
96	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	1,350		0,00
97	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000		0,00
98	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,576		0,00
99	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	18,610		0,00
100	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	6,050		0,00
101	K	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,440		0,00
102	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,810		0,00
103	K	971038631.S	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,16500t	m2	1,995		0,00
104	K	972056009.4	Zhotovenie prestupu strešným plášťom do D 100 mm	ks	1,000		0,00
105	K	972056009.5	Zhotovenie prestupu strešným plášťom do D 160 mm	ks	2,000		0,00
106	K	972056009.8	Zhotovenie prestupu strešným plášťom do D 355 mm	ks	2,000		0,00
107	K	974083102.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	4,215		0,00
108	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	68,130		0,00
109	K	978065011.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t	m2	4,166		0,00
110	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,002		0,00
111	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	434,028		0,00
112	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	31,002		0,00
113	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	62,004		0,00
114	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	29,196		0,00
115	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,423		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,175		0,00
117	K	979089412.S	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	0,675		0,00
118	K	979089512.S	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	0,532		0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

119	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	77,516		0,00
-----	---	-------------	---	---	--------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

120	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	69,507		0,00
121	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,021		0,00
122	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	6,765		0,00
123	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,002		0,00
124	K	711131101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	5,793		0,00
125	M	628110000700.S	Pás asfaltový s krycou vrstvou, vložka strojná lepenka 400/H	m2	6,662		0,00
126	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	69,507		0,00
127	M	628310001200.S	Pás asfaltový hr. 4,0 mm	m2	79,933		0,00
128	K	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	6,865		0,00
129	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	6,765		0,00
130	M	628310001200.S	Pás asfaltový hr. 4,0 mm	m2	8,118		0,00
131	K	711211051.S	Hydroizolácia vodorovná - stierková hmota	m2	63,930		0,00
132	K	711212051.1	Hydroizolácia zvislá - stierková hmota	m2	105,350		0,00
133	K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	63,860		0,00
134	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	73,439		0,00
135	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,939		0,00

D 713 Izolácie tepelné 0,00

136	K	713000011.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00336t	m2	29,520		0,00
137	K	713000015.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov uchytené prbitím, kotvením a pod. z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00636t	m2	29,520		0,00
138	K	713000020.S	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,006t	m2	51,954		0,00
139	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov a striech minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	66,150		0,00
140	M	631440004100.S	Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm	m2	67,473		0,00
141	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov a striech minerálnou vlnou, spodkom	m2	65,470		0,00
142	M	631440004100.S	Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm	m2	66,779		0,00
143	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	63,860		0,00
144	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm	m2	73,439		0,00
145	K	713120015.1	Odstránenie tepelnej izolácie stropov fóliou, parotesnou zábranou	m2	29,520		0,00
146	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	63,860		0,00
147	M	283720001200	Podlahový polystyrén EPS 150 S, hr. 80 mm	m2	65,137		0,00
148	K	713131143.1	Montáž parotesnej fólie na stropy	m2	65,820		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
149	M	283230006700.S	Parostesná zábrana - fólia	m2	75,693		0,00
150	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením a kotvením, doplnenie vnútorného zateplenia stien	m2	1,800		0,00
151	M	283720022800.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 100 mm	m2	1,836		0,00
152	K	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps lepením	m2	6,865		0,00
153	M	283750002100.S	Doska XPS hr. 100 mm	m2	7,002		0,00
154	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	2,173		0,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

155	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	1,000		0,00
156	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	1,000		0,00
157	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,021		0,00

D 762 Konštrukcie tesárske 0,00

158	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm ²	m	50,984		0,00
159	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm ²	m	1,440		0,00
160	M	605120006900.S	Hranoly - rezivo pre krovky	m3	0,840		0,00
161	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	49,872		0,00
162	M	605110004300.S	Dosky a fošne - rezivo pre krovky	m3	1,372		0,00
163	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	33,114		0,00
164	M	605120002800.S	Kontralaty - rezivo pre krovky	m3	0,145		0,00
165	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	8,000		0,00
166	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60°, laty a kontralaty, -0,00700 t	m2	8,000		0,00
167	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,357		0,00
168	K	762421306.S	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	4,240		0,00
169	K	762421500.1	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt vč. dodávky	m2	4,240		0,00
170	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	4,240		0,00
171	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,414		0,00

D 763 Konštrukcie - drevostavby 0,00

172	K	763132420.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej ocelej podkonštrukcií CD+UD, dosky protipožiarna impregnované DFH2 15 mm	m2	65,820		0,00
173	K	763139521.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie, - 0,01803t	m2	29,520		0,00
174	K	763161510.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 15 mm	m	2,500		0,00
175	M	590110001200.S	Doska sadrokartónová impregnovaná H2, hr. 15 mm	m2	1,275		0,00
176	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	1,097		0,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 0,00

177	K	764171244.1	K8 - Lemovanie múru kolmé ocelej poplastovaný plech, r.š. 490 mm	m	1,700		0,00
178	K	764171244.2	K9 - Lemovanie múru súběžné ocelej poplastovaný plech, r.š. 550 mm	m	6,400		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
179	K	764171263.1	K7 - Odkvapové lemovanie oceľový poplastovaný plech, r.š. 320 mm	m	10,500		0,00
180	K	764171301.S	Krytina falcovaná oceľový poplastovaný plech, sklon strechy do 30°	m2	25,944		0,00
181	K	764171500.S	Manžeta tesniaca na prestup rúr a káblov, priemer 250-500 mm	ks	2,000		0,00
182	K	764171848.1	K10 - Štítové lemovanie oceľový poplastovaný plech, r.š. 700 mm	m	2,600		0,00
183	K	764173661.1	K11 - Prechod rôznych krytín oceľový poplastovaný plech, r.š. 450 mm	m	8,100		0,00
184	K	764173701.S	Manžeta tesniaca na prestup rúr, priemer do 100 mm	ks	1,000		0,00
185	K	764173702.S	Manžeta tesniaca na prestup rúr, priemer 100-250 mm	ks	2,000		0,00
186	K	764314008.S	Podstrešná vysokodifúzna drenážna membrána pre plechové krytiny	m2	28,538		0,00
187	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš do 330 mm, -0,00330t	m	8,000		0,00
188	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	1,000		0,00
189	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	6,235		0,00
190	K	764453842.S	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks	1,000		0,00
191	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	7,700		0,00
192	K	764711114.S	Oplechovanie parapetov oceľový poplastovaný plech, r.š. 250 mm	m	5,015		0,00
193	K	764731116.S	K6 - Oplechovanie múrov, atík, oceľový poplastovaný plech, r.š. 560 mm	m	3,700		0,00
194	K	764751112.S	K2 - Zvodová rúra kruhová oceľový poplastovaný plech vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	9,400		0,00
195	K	764751132.S	K4 - Koleno zvodovej rúry oceľový poplastovaný plech, priemer 100 mm	ks	6,000		0,00
196	K	764751142.S	K5 - Koleno výtokové zvodovej rúry oceľový poplastovaný plech, priemer 100 mm	ks	1,000		0,00
197	K	764751166.S	K4 - Medzikus zvodovej rúry oceľový poplastovaný plech, priemer 100 mm	ks	3,000		0,00
198	K	764751171.S	Zachytávač nečistôt plastový vo farbe, priemer do 100 mm	ks	3,000		0,00
199	K	764761122.S	K1 - Žľab pododkvapový polkruhový oceľový poplastovaný plech vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	10,500		0,00
200	K	764761232.S	K3 - Kotlík žľabový oválny oceľový poplastovaný plech, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	3,000		0,00
201	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, poistná hydroizolácia vysokodifúzna membrána	m2	28,538		0,00
202	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,370		0,00

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 0,00

203	K	765331283.S	Spätná montáž betónovej krytiny, jednoduchých striech, sklon do 35°	m2	4,000		0,00
204	K	765332810.S	Demontáž betónovej krytiny uloženej na sucho, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	12,000		0,00
205	K	765981082.1	Demontáž strešnej fólie do 35°, na krokvy	m2	8,000		0,00
206	K	998765101.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,112		0,00

D 766 Konštrukcie stolárske 0,00

207	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	16,600		0,00
208	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	17,430		0,00
209	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	17,430		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
210	M	611410000500.1	O1 - Plastové okno jednokrídlové OS, 600x1250 mm, izolačné dvojsklo	ks	1,000		0,00
211	M	611410002500.1	O2 - Plastové okno jednokrídlové OS, 900x1250 mm mm, izolačné dvojsklo	ks	3,000		0,00
212	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	6,300		0,00
213	M	553410032000.1	De1 - Dvere plastové vchodové jednokrídlové 900x2025 mm vč. rámu a kovania	ks	1,000		0,00
214	K	766641161.1	Montáž dverí plastových, vnútorných, 1 m obvodu dverí	m	6,300		0,00
215	M	553410032000.2	Di4 - Dvere plastové vnútorné jednokrídlové 900x2025 mm vč. rámu kovania	ks	1,000		0,00
216	K	766642125.S	Montáž dverí posuvných dvojkridlových	ks	1,000		0,00
217	M	553410033698.1	Di5 - Dvere vnútorné posúvne laminátové 1610x2500 mm, vč. lištovania a kovania	ks	1,000		0,00
218	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000		0,00
219	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, zámok	ks	5,000		0,00
220	M	611610000400.1	Di1 - Dvere vnútorné jednokrídlové 600x1970 mm	ks	1,000		0,00
221	M	611610000400.2	Di2 - Dvere vnútorné jednokrídlové 800x1970 mm	ks	1,000		0,00
222	M	611610000400.3	Di3 - Dvere vnútorné jednokrídlové 800x1970 mm	ks	3,000		0,00
223	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	4,000		0,00
224	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	1,000		0,00
225	M	611560000300.1	Parapetná doska plastová, šírka 220 mm, komôrková vnútorná	m	5,015		0,00
226	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	5,000		0,00
227	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	2,000		0,00
228	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	1,000		0,00
229	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,670		0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

230	K	767163005.1	Montáž zábradlia oceľového, kotvenie do podlahy	m	0,470		0,00
231	M	553520002100.1	Z/1 - Oceľové zábradlie tyčové, , vč.povrchovej úpravy	m	0,470		0,00
232	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	1,350		0,00
233	M	553520003600.S	Z/2 - Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, oceľové, vč.povrchovej úpravy	m	1,350		0,00
234	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,008		0,00

D 771 Podlahy z dlaždíc 0,00

235	K	771275107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	m2	3,080		0,00
236	M	597740000800.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	m2	3,203		0,00
237	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	62,470		0,00
238	M	597740000800.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	m2	64,969		0,00
239	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,884		0,00

D 781 Obklady 0,00

240	K	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	134,900		0,00
241	M	597640000500.S	Obkladačky keramické	m2	140,296		0,00
242	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	3,389		0,00

D 783 Nátery 0,00

243	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplнк.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	5,240		0,00
-----	---	-------------	---	----	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
244	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schrúce základný - 35µm	m2	5,240		0,00
245	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	153,997		0,00
246	K	783894112.S	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou umývateľnými stropov dvojnásobný	m2	65,820		0,00
247	K	783894122.S	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou umývateľnými stien dvojnásobný	m2	91,969		0,00
D		784	Maľby				0,00
248	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	107,228		0,00
249	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	157,789		0,00

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZA ÚČELOM ZRIADENIA KUCHYNE

Objekt:

01 - SO 01 Obecný dom (vlastný objekt)

Časť:

01.02 - Elektroinštalácia

Miesto: parc. č. C KN 1537/3, 1537/4, k.ú. Belá n/C

Dátum:

Objednávateľ: Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33

Projektant: Ing. Peter Berezňak

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D D1 Práce HSV 0,00

D D3 OSTATNÉ PRÁCE 0,00

1	K	973011141	Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 50x50x50 mm	KUS	10,000		0,00
2	K	974031139	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺ. 50 mm. Príplatok za prácu v priestore príťahom k stropnej k	M	200,000		0,00
3	K	974051112	Vyrezanie rýh v murive tehlovom 30x40 mm frézou, - 0,00300t	M	50,000		0,00
4	K	974051113	Vyrezanie rýh v murive tehlovom 40x40 mm frézou, - 0,00400t	M	150,000		0,00
5	K	974082112	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 50 mm, -0,00200t	M	250,000		0,00
6	K	974082172	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stropov alebo klenieb, v š. do 50 mm, -0,00200t	M	210,000		0,00

D D4 Montážne práce 0,00

D D5 M-21 ELEKTROMONTÁŽE 0,00

7	K	210010101	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	M	21,000		0,00
8	K	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	M	33,000		0,00
9	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozváždač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	KUS	50,000		0,00
10	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	KUS	5,000		0,00
11	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	KUS	1,000		0,00
12	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	KUS	1,000		0,00
13	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	KUS	20,000		0,00
14	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	KUS	4,000		0,00
15	K	210190002	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 50 kg	KUS	1,000		0,00
16	K	210200107	Demontaz, Svietidlo žiarovkové - typ 511 26 01 - 100 W, priem., stropné	KUS	2,000		0,00
17	K	210200110	Svietidlo žiarovkové - typ 511 33 01 - 100 W, priem., stropné	KUS	11,000		0,00
18	K	210201001	Svietidlo žiarovkové - typ 231 20 01- 2x40 W, stropné	KUS	25,000		0,00
19	K	210201001.1	Demontaz, Svietidlo žiarivkové - typ 231 20 01- 2x40 W, stropné	KUS	14,000		0,00
20	K	210201012	Svietidlo žiarivkové - typ 231 27 20 - 20 W, stropné s krytom	KUS	14,000		0,00
21	K	210201012.1	Demontaz, Svietidlo žiarivkové - typ 231 27 20 - 20 W, stropné s krytom	KUS	7,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	210800101	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	M	50,000		0,00
23	K	210800102	Demontaz, Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 2, 5	M	270,000		0,00
24	K	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	M	280,000		0,00
25	K	210800546	Vodič NN a VN pevne uložený CY 4	M	270,000		0,00
26	K	210800547	Vodič NN a VN pevne uložený CY 6	M	150,000		0,00
27	K	210800550	Vodič NN a VN pevne uložený CY 25	M	70,000		0,00
28	M	1.25	JEDNOZASUVKA IP 44	KUS	20,000		0,00
29	M	1.26	ROZVADZAC RP	KS	1,000		0,00
30	M	1.27	KABEL N2XH-J 3x1,5	M	30,000		0,00
31	M	1.28	VACKOVY SPINAC S 40 JP	KS	4,000		0,00
32	M	1.29	VACKOVY SPINAC S 25 JP	KS	1,000		0,00
33	M	1.30	PRIPOJNICA POTENCIALOVÉHO VYROVNANIA+ MONTAZ	KS	3,000		0,00
34	M	1	KRABICA 1901	KS	10,000		0,00
35	M	1.1	ZLAB PVC 40x40	M	18,000		0,00
36	M	1.2	ZLAB PVC 20x20	M	21,000		0,00
37	M	1.3	KRABICA 1902	KS	2,000		0,00
38	M	1.4	KRABICA 1903	KS	10,000		0,00
39	M	1.5	SVORKA WAGO	KS	157,000		0,00
40	M	1.6	ZLAB PVC 40x20	M	15,000		0,00
41	M	1.7	KABEL CYKY-J 3x1,5	M	250,000		0,00
42	M	1.8	KABEL CYKY-J 3x2,5	M	240,000		0,00
43	M	1.9	KABEL CYKY-J 5x2,5	M	50,000		0,00
44	M	1.10	KABEL CYKY-J 5x4	M	250,000		0,00
45	M	1.11	JEDNOPOLOVY VYPINAC, RADENIE č. 1, IP 20	KS	5,000		0,00
46	M	1.12	STRIEDAVY PREPINAC, RADENIE č. 6, IP 20	KS	4,000		0,00
47	M	1.13	DOMOVA JEDNOZASUVKA, IP 20	KS	2,000		0,00
48	M	1.14	DOMOVA DVOJZASUVKA, IP 20	KS	2,000		0,00
49	M	1.15	JEDNOPOLOVY VYPINAC, RADENIE č.1, IP 44	KS	3,000		0,00
50	M	1.16	STRIEDAVY PREPINAC, RADENIE č.6, IP 44	KS	6,000		0,00
51	M	1.17	SERIOVY PREPINAC, RADENIE č.5, IP 44	KS	1,000		0,00
52	M	1.18	KRIZOVY PREPINAC, RADENIE č.7, IP44	KS	2,000		0,00
53	M	1.19	KABEL CYKY-J 2x1,5	M	50,000		0,00
54	M	1.20	SVIETIDLO STROPNE LED, 1x10W, IP 54	KS	2,000		0,00
55	M	1.21	SVIETIDLO NÚDZOVE, 1x 10W, IP 44	KS	4,000		0,00
56	M	1.22	SVIETIDLO STROPNE LED, 1x10W, IP 20	KS	5,000		0,00
57	M	1.23	LED TRUBICA, 18W	KS	28,000		0,00
58	M	1.24	ZIAROVKA LED, 10W	KS	11,000		0,00
59	M	1.31	PODRUŽNY MATERIAL + MURARSKE PRACE	KS	1,000		0,00
60	M	1.32	SVIETIDLO LED, 120 cm., 2x18W, IP 20	KS	3,000		0,00
61	M	1.33	SVIETIDLO LED, 120 cm, 2x 18W, IP 54	KS	11,000		0,00
62	M	1.34	VODIC CYA 25zz	M	70,000		0,00
63	M	1.35	VODIC CYA 6zz	M	150,000		0,00
64	M	1.36	VODIC CYA 4zz	M	270,000		0,00
65	K	1	Odborna prehliadka a skuska	HOD	24,000		0,00

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZA ÚČELOM ZRIADENIA KUCHYNE

Objekt:

01 - SO 01 Obecný dom (vlastný objekt)

Časť:

01.03 - Vodoinštalácia, kanalizácia

Miesto:

parc. č. C KN 1537/3, 1537/4, k.ú. Belá n/C

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33

Projektant:

Ing. Peter Berezňak

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

0,00

1	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	8,000		0,00
2	K	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	8,000		0,00
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	50,000		0,00
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	50,000		0,00
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	16,000		0,00
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	16,000		0,00
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	33,000		0,00
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	33,000		0,00
9	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	26,000		0,00
10	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	20,000		0,00

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

11	K	386942111.S	Montáž odlučovača tukov, veľkosť T2	ks	1,000		0,00
12	M	5923020051	ACO Odlučovač tukov Lipumax P-B, NS2, SF200, polyetylén + ACO LipuMax-P/G nástavec DN600 krátky, kryt D400, s deskou, PE	ks	1,000		0,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

0,00

13	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	7,500		0,00
14	K	452386121	Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. B 7,5 (zn.0) pod poklopy a mreže, výšky 100-200 mm	KUS	3,000		0,00

D 8

Rúrové vedenie

0,00

15	K	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	1,000		0,00
16	M	286110006400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvá)	ks	0,200		0,00
17	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	8,000		0,00
18	M	286110006900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,0 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvá)	ks	1,600		0,00
19	K	894211111	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) na potrubie DN do 200 - demontaz	KUS	1,000		0,00
20	K	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200 - prepojenie zrusenej sachty	m	1,200		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	286110000200.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	0,240		0,00
22	K	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000		0,00
23	M	2860008880	Plastova sachta DN 600, hl- do 2 m VRATANE BET. PRSTENCA A POKLOPU LIATINOVEHO PREJAZDNEHO 40 T	ks	2,000		0,00
24	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	9,000		0,00
D		99	Presun hmôt HSV				0,00
25	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	47,196		0,00
D		PSV	PSV				0,00
D		713	Izolácie tepelné				0,00
26	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 20 mm,vnút.priemer do 20 mm	m	65,000		0,00
27	M	2837741539	Tubolit 9-20 mm na potr.DN 15-20 izolácia-trubica	m	65,000		0,00
28	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,005		0,00
D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				0,00
29	K	721171308	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt110x4,3 mm ležaté	m	28,000		0,00
30	K	721171309	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 125x4,9 mm ležaté	m	20,000		0,00
31	K	721171504	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 56x3 mm odpadné prípojné	m	10,000		0,00
32	K	721171508	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné + zvisle	m	10,000		0,00
33	K	721173203	Potrubie z rúr PP-HT DN 32 odpadné prípojné - kondenzacny digestor nad umyvackou riadu	m	1,000		0,00
34	K	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek DN 50	KUS	9,000		0,00
35	K	721194109	Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek DN 100	KUS	2,000		0,00
36	K	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	1,000		0,00
37	K	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	2,000		0,00
38	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000		0,00
39	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	M	71,000		0,00
40	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	M	71,000		0,00
41	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,103		0,00
D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,00
42	K	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr plastohlinikove DN 15	m	50,000		0,00
43	K	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr plastohlinikove DN 20	m	15,000		0,00
44	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000		0,00
45	M	551110007200	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 3/4"	ks	2,000		0,00
46	K	722221070	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	1,000		0,00
47	M	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	1,000		0,00
48	K	722221075.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	4,000		0,00
49	M	551110007800.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz	ks	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	722221081.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/8	ks	14,000		0,00
51	M	551110011100.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/8" M, mosadz	ks	14,000		0,00
52	K	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1,000		0,00
53	M	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000		0,00
54	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	65,000		0,00
55	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	65,000		0,00
56	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,035		0,00

D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety 0,00

57	K	725320828.S	Demontáž drezu dvojitého veľkokuchynského bez výtokovej armatúry, -0,07150t	súb.	2,000		0,00
58	K	725330840	Demontáž vylevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia, oceľ. alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	1,000		0,00
59	K	725820810	Demontáž batérie vylevkovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	3,000		0,00
60	K	725539104.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 150 L	ks	1,000		0,00
61	M	541320005700.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný akumulčný, objem 150	ks	1,000		0,00
62	K	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 - pre kondenz	ks	1,000		0,00
63	M	5516240017	Kondenzačná zápachová uzávierka podomietková HL138	ks	1,000		0,00
64	K	721213015	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000		0,00
65	M	286630025801	Antikorový podlahový vpust do kuchyne - ACO Vpust 157 DN100+priečkový rošt B125	ks	1,000		0,00
66	K	721229021.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 2000 mm	ks	1,000		0,00
67	M	552240014600	Antikorový žľab do kuchyne 280x2030mm - ACO Krabicový žľab + priečkový rošt B125	ks	1,000		0,00
68	K	725989101	Montáž dvierok reviznych na inst. jadro	ks	1,000		0,00
69	M	6420134670	Dvierka 150x150	ks	1,000		0,00
70	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,053		0,00

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZA ÚČELOM ZRIADENIA KUCHYNE

Objekt:

01 - SO 01 Obecný dom (vlastný objekt)

Časť:

01.04 - Vzduchotechnika

Miesto: parc. č. C KN 1537/3, 1537/4, k.ú. Belá n/C

Dátum:

Objednávateľ: Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33

Projektant: Ing. Peter Berezňak

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolácie tepelné 0,00

1	M	283310007000	Protipožiarny systém ISOVER U-PROTECT EI 30S	m	2,000		0,00
2	K	713550015	Montáž protipožiarnej technickej izolácie hr. 60 mm na vzduchotechnické potrubia	m2	2,000		0,00
3	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,002		0,00

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 0,00

4	K	733113113	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky	ks	4,000		0,00
5	K	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	2,000		0,00
6	M	2165112	Sada tvaroviek pre potrubie z uhlíkovej ocele	ks	1,000		0,00
7	K	733167100	Montáž potrubia PE-Xa 17x2	m	6,000		0,00
8	M	286210005600	Rúra PE-Xa, D 17x2 mm	m	6,000		0,00
9	M	286220042400	Chránička z PE 24/19	m	6,000		0,00
10	M	PC6	Tvarovky pre PE-Xa potrubie		1,000		0,00
11	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele	m	2,000		0,00
12	K	733191301	Tlaková skúška potrubia PE-Xa	m	6,000		0,00
13	K	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,005		0,00

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 0,00

14	K	734200811	Demontáž termostatickej hlavice	ks	2,000		0,00
15	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	4,000		0,00
16	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	1,000		0,00
17	M	551210033700	Ventil termostatický jednovtokový	ks	1,000		0,00
18	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice	súb.	1,000		0,00
19	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,001		0,00

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 0,00

20	K	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	2,000		0,00
21	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000		0,00
22	M	32665	Sada pre upevnenie vykurov. telesa	sada	1,000		0,00
23	K	735158120	Tlaková skúška telesa vodou - dvojradového	ks	1,000		0,00
24	K	735162130	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového	ks	1,000		0,00
25	M	484520001000	Teleso vykurovacie rebríkové ocelové 600x1877x30 mm	ks	1,000		0,00
26	K	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,014		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	769		Montáž vzduchotechnických zariadení				0,00
27	K	769011030	Montáž ventilátora malého axiálneho	ks	1,000		0,00
28	M	429110006100	Axiálny ventilátor AIRFLOW iCON 60	ks	1,000		0,00
29	K	769011300	Montáž ventilátora do kruhového potrubia	ks	2,000		0,00
30	M	429120003000	Radiálny potrubný ventilátor DALAPH TURBINE-355	ks	2,000		0,00
31	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	5,000		0,00
32	M	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125	m	5,000		0,00
33	K	769021006	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	7,000		0,00
34	M	429810000500	Potrubie kruhové spiro DN 160	m	4,000		0,00
35	M	PC2	Potrubie 355	m	3,000		0,00
36	M	PC1	Kovová objímka 125 s gumou	ks	3,000		0,00
37	M	PC2.1	Kovová objímka 160 s gumou		3,000		0,00
38	K	769021319	Montáž oblúka lisovaného 90° -125	ks	2,000		0,00
39	M	429850007800	Oblúk lisovaný 90° -125	ks	2,000		0,00
40	K	769021337	Montáž prechodu pravouhleho 160/125	ks	2,000		0,00
41	M	429850018000	Prechod pravouhlý DN 160/125	ks	2,000		0,00
42	K	769021415	Montáž odbočky jednoduchej 90° - 160/160	ks	1,000		0,00
43	M	429850020500	Odbočka jednoduchá 90° - 160/160	ks	1,000		0,00
44	K	769021550	Montáž kruhovej striešky priemeru 160-230 mm	ks	4,000		0,00
45	M	429720027800	Protidažďová strieška 160	ks	2,000		0,00
46	M	PC1.1	Protidažďová strieška 355		2,000		0,00
47	K	769025270	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	ks	2,000		0,00
48	M	429710068300	Spätná klapka 125	ks	2,000		0,00
49	K	769038030	Montáž veľkého kuchynského digestora závesného dĺžky 2200-2600 mm	ks	2,000		0,00
50	M	429730001000	Digestor nerezový 1000x2200x300 s lapačmi tuku a osvetlením	ks	2,000		0,00
52	K	769060005	Montáž klimatizačnej zostavy Split 3kW vnútornej	ks	1,000		0,00
53	K	769060230	Montáž klimatizačnej zostavy Split 3kW vonkajšej	ks	1,000		0,00
54	K	769086000	Demontáž klimatizačnej zostavy Split 3kW vnútornej nástennej	ks	1,000		0,00
55	K	769086035	Demontáž klimatizačnej zostavy Split 3kW vonkajšej	ks	1,000		0,00
56	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,800		0,00

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZA ÚČELOM ZRIADENIA KUCHYNE

Objekt:

01 - SO 01 Obecný dom (vlastný objekt)

Časť:

01.05 - Inštalácia plynu

Miesto: parc. č. C KN 1537/3, 1537/4, k.ú. Belá n/C

Dátum:

Objednávateľ: Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33

Projektant: Ing. Peter Berezňak

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 0,00

1	K	723120202	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	4,500		0,00
2	K	723120205	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	13,000		0,00
3	K	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	0,100		0,00
4	K	723120805	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	17,700		0,00
5	K	723150367	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	0,310		0,00
6	K	723170010	Montáž plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 25	m	5,500		0,00
7	M	141310100220	Rúra ohybná vlnovcová z ušľachtilej ocele PLT, DN 25 (1"), balenie 105 m, systém BOAGAZ, TZB-komplet	m	5,500		0,00
8	K	723170126	Montáž prechodu pre plynové nerezové vlnovcové rúry DN 25	ks	2,000		0,00
9	M	197730069631	Koncovka s vonkajším závitom PLT, DN 25xR 1", mosadz, systém BOAGAZ, TZB-komplet	ks	2,000		0,00
10	M	286130079600	Korugovaná rúrka DN40	m	5,500		0,00
11	K	723230301	Montáž Flexibilnej hadice pre plyn	ks	1,000		0,00
12	M	552270008200	Hadica nerezová plynová flexibilná, 1/2" FF, dl. 1000 mm, plast, IVAR	ks	1,000		0,00
13	K	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	2,000		0,00
14	M	551340001300	Guľový kohút na plyn 1/2" FF, páka	ks	2,000		0,00
15	K	998723102	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,067		0,00

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 0,00

16	K	725650805	Demontáž plynového vykurovacieho telesa podokenného	súb.	1,000		0,00
17	K	725659102	Montáž ohrievacieho telesa plynového s odťahom spalín obvodovou stenou súosovým	súb.	1,000		0,00
18	K	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,002		0,00

D 783 Nátery 0,00

19	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	18,200		0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	------

D 791 Zariadenia veľkokuchýň 0,00

20	K	791151101	Montáž plynového varidla s uvedením do prevádzky	ks	1,000		0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--	------

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubia 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	210,000		0,00
22	K	230230211	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	m	200,000		0,00
23	K	230230291	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	ks	1,000		0,00
24	K	230230292	Napustenie potrubia OPZ	m	205,500		0,00
D		95-M	Revízie				0,00
25	K	950506041	Revízia a revízna správa	ks	1,000		0,00

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZA ÚČELOM ZRIADENIA KUCHYNE

Objekt:

02 - SO 02 Odborné elektrické zariadenie

Miesto: parc. č. C KN 1537/3, 1537/4, k.ú. Belá n/C

Dátum:

Objednávateľ: Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33

Projektant: Ing. Peter Berezňák

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D D3 Montážne práce 0,00

D D4 M-21 ELEKTROMONTÁŽE 0,00

1	K	210120101	Poistkový náboj vrátane montáže do 60 A vrátane styč. krúžku	KUS	3,000		0,00
2	K	210190001	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 20 kg	KUS	1,000		0,00
3	K	210901190	Silový kábel 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený "Solidal" AYKYD 1 kV 4x25	M	63,000		0,00
4	M	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	M	53,000		0,00
5	M	1.4	CHRANICKA HDP 40+Montaz	M	10,000		0,00
6	M	1.5	LIŠTA PVC 40x40	M	53,000		0,00
7	M	1	KABEL AYKY-J 4x25	M	63,000		0,00
8	M	1.1	ELEKTROMEROVÝ ROZVADZAC RE 2.0, F403, 63A, P0	KS	1,000		0,00
9	M	1.2	POISTKOVA PATRONA PH00 gG, 80A	KS	3,000		0,00
10	M	1.3	FOLIA VYSTRAZNA, SIRKA 22 cm	M	10,000		0,00
11	K	1	Demontane prace	KS	1,000		0,00

D D5 M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC 0,00

12	K	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hľbokej, v zemine triedy 3	M	10,000		0,00
13	K	460420021	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	M	10,000		0,00
14	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	M	10,000		0,00
15	K	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hľbokej v zemine tr. 3	M	10,000		0,00
16	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	M2	5,000		0,00
17	M	1.6	PODRUZNY MATERIAL	KS	1,000		0,00
18	K	1.1	Odborna prehliadka a skúška	HOD	4,000		0,00